



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

## ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.900,00 €

Φ.Π.Α. 24 %: 4.776,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 24.676,00 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Κ.Α.: 30/6262.0001

CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την μελέτη αυτή προβλέπονται διάφορες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Δημαρχείου Δήμου Βύρωνα επί της οδού Κύπρου & Ευαγγελικής Σχολής. Αναλυτικότερα:

- Επισκευή υφιστάμενης περίφραξης, συμπλήρωση και ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων, θυρών κ.α..
- Επισκευή και αποκατάσταση φθορών και επιχρισμάτων εξωτερικά του κτιρίου.
- Εξωτερικοί χρωματισμοί μετά των ικριωμάτων.
- Λειότριψη εξωτερικού κεντρικού διαδρόμου, ραμπών κ.α..
- Τοποθέτηση νέας μεταλλικής θύρας εισόδου , βαρέως τύπου στο λεβητοστάσιο μετά της αντισκωριακής βαφής και χρωματισμού της.
- Αποξήλωση Η/Μ δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο.
- Εργασίες καλλωπισμού πρασίνου και αυτόματο πότισμα στον περιβάλλοντα χώρο.
- Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των **24.676,00€**. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την συγκεκριμένη υπηρεσία και είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου με **ΚΑ 30/6262.0001** με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από πόρους του Δήμου Βύρωνα.

Η εν λόγω υπηρεσία προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

Βύρωνας 16/07/2019  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βύρωνας 16/07/2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δραγκιώτου Μαρία  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βαλλιανάτος Αναστάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

| A/A           | Είδος Εργασιών                                                                                                             | A.T. | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 1             | Επισκευή υφιστάμενης περίφραξης, συμπλήρωση και ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων, θυρών κ.α..                                | 1    | TEM             | 1        | 4.850,00     | 4.850,00      |
| 2             | Επισκευή και αποκατάσταση φθορών και επιχρισμάτων εξωτερικά του κτιρίου.                                                   | 2    | TEM             | 1        | 3.600,00     | 3.600,00      |
| 3             | Εξωτερικοί χρωματισμοί μετά των ικριωμάτων.                                                                                | 5    | M2              | 150,00   | 20,00        | 3.000,00      |
| 4             | Λειότριψη εξωτερικού κεντρικού διαδρόμου, ραμπών κ.α..                                                                     | 9    | TEM             | 1        | 1.850,00     | 1.850,00      |
| 5             | Τοποθέτηση νέας μεταλλικής θύρας εισόδου , βαρέως τύπου στο λεβητοστάσιο μετά της αντισκωριακής βαφής και χρωματισμού της. | 10   | TEM             | 1        | 800,00       | 800,00        |
| 6             | Αποξήλωση Η/Μ δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο.                                                                              | 11   | TEM             | 1        | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 7             | Εργασίες καλλωπισμού πρασίνου και αυτόματο πότισμα στον περιβάλλοντα χώρο.                                                 | 12   | TEM             | 1        | 3.800,00     | 3.800,00      |
| ΣΥΝΟΛΟ        |                                                                                                                            |      |                 |          |              | 19.900,00     |
| ΦΠΑ (24%)     |                                                                                                                            |      |                 |          |              | 4.776,00      |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |                                                                                                                            |      |                 |          |              | 24.676,00     |

Βύρωνας 16/07/2019  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βύρωνας 16/07/2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δραγκιώτου Μαρία  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βαλλιανάτος Αναστάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Στις τιμές των εργασιών όπως αναλυτικά αναγράφονται παραπάνω στον ενδεικτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται :

- Η αξία των ημερομισθίων των τεχνιτών, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΕΦΚΑ, επικουρική ασφάλιση, κλπ.
- Το κόστος της φθοράς των εργαλείων ή μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στο έργο.
- Κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρεται στα παρακάτω άρθρα.
- Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, την φθορά ή την απόσβεση των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων ή εργαλείων, την επισκευή, την λειτουργία και την μεταφορά τους επί τόπου του έργου καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κλπ. που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο.
- Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού.
- Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση

Στο παρόν ελήφθησαν υπόψη ενδεικτικές τιμές εμπορίου

**II. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**A.T. 1 Επισκευή υφιστάμενης περίφραξης, συμπλήρωση και ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων, θυρών κ.α..**

Περιλαμβάνονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης προσθήκη κατακόρυφων στοιχείων που λείπουν, ίσιωμα – επισκευή λυγισμένων κλπ, ελαιοχρωματισμοί κοινών σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". Επίσης , περιλαμβάνει εργασία απόξεσης και καθαρισμού με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η επί τόπου εργασία.

(Τιμή κατ αποκοπή)

|              |                                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>ΕΥΡΩ:</b> | <b>ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ</b> | <b>(4.850,00 €)</b> |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|

**A.T. 2 Επισκευή και αποκατάσταση φθορών και επιχρισμάτων εξωτερικά του κτιρίου.**

Αποκατάσταση φθορών επιχρισμάτων όψεων με ισχυρό κονίαμα με χρήση τοπικών μικρών καλουπιών μετά προσθήκης στεγανωτικού μάζης (τύπου ASOLIN της ISOMAT) καθώς επίσης και αποκατάσταση κορνιζών ταμπλάδων, κλπ (1 m2 όψεως)

(Τιμή τεμαχίου)

|              |                                |                     |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>ΕΥΡΩ:</b> | <b>ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ</b> | <b>(3.600,00 €)</b> |
|--------------|--------------------------------|---------------------|

**A.T. 3 Εξωτερικοί χρωματισμοί μετά των ικριωμάτων.**

Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού χρώματος ανεξαρτήτου ύψους από το δάπεδο εργασίας εις δύο διαστρώσεις, μετά σποραδικής εποξέσεως των παλαιών χρωμάτων ήτοι: απόξεση προετοιμασία των επιφανειών και αστάρωμα διά πλαστικού χρώματος και διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος.

(Τιμή ανά M2)

|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| <b>ΕΥΡΩ:</b> | <b>ΕΙΚΟΣΙ</b> | <b>(20,00 €)</b> |
|--------------|---------------|------------------|

**A.T. 4 Λειότριψη εξωτερικού κεντρικού διαδρόμου ραμπών κ.α**

Λειότριψις εξωτερικού κεντρικού διαδρόμου με τριπτική μηχανή για τον καθαρισμό και την λείανση γαρμπιλοδέματος ή μωσαϊκού εξωτερικών διαδρόμων κ.α.

(Τιμή τεμαχίου)

|              |                                |                     |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>ΕΥΡΩ:</b> | <b>ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ</b> | <b>(1.850,00 €)</b> |
|--------------|--------------------------------|---------------------|

**A.T. 5 Τοποθέτηση νέας μεταλλικής θύρας εισόδου, βαρέως τύπου στο λεβητοστάσιο μετά της αντισκωριακής βαφής και χρωματισμού της.**

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας εισόδου βαρέως τύπου με περσίδες διαστάσεων 1,00 X 2,20 αποτελούμενη από πλαίσιο με κοιλοδοκούς διαστάσεων 60x60x3mm, και οριζόντιες λάμες διαστάσεων 60x8. Η στήριξη αυτής θα γίνεται με τρείς (3) μεντεσέδες κατ' ελάχιστο (1 στο άνω μέρος, 1 στη μέση και 1 στο κάτω μέρος), μετά της αντισκωριακής βαφής και του χρωματισμού της.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία

πλήρους και έντεχνης κατασκευής και η παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα κλείθρα και χειρολαβές πλήρως τοποθετημένα.  
(Τιμή τεμαχίου)

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| <b>ΕΥΡΩ:</b> | <b>ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ</b> | <b>(800,00 €)</b> |
|--------------|------------------|-------------------|

**A.T. 6 Αποξήλωση Η/Μ δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο.**

Αποξήλωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου που υπάρχει επί του περιμετρικού μαντρότοιχου, καθώς και αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενου δικτύου άρδευσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η αποκατάσταση των μερεμετιών που θα προκύψουν, η αποξήλωση του δικτύου άρδευσης και η απομάκρυνσή τους για ΑΕΚΚ .

(Τιμή κατ' αποκοπή)

|              |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>ΕΥΡΩ:</b> | <b>ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ</b> | <b>(2.000,00 €)</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|

**A.T. 7 Εργασίες καλλωπισμού πρασίνου και αυτόματο πότισμα στον περιβάλλοντα χώρο.**

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, κόμης δέντρων, εγκατάσταση νέου συστήματος αυτόματου ποτίσματος και η άρδευση πρασίνου με επίγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες, αυτοματοποιημένο σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-01-00.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

(Τιμή κατ' αποκοπή)

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>ΕΥΡΩ:</b> | <b>ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ</b> | <b>(3.800,00 €)</b> |
|--------------|---------------------------------|---------------------|

Βύρωνας 16 /07/2019  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βύρωνας 16/07/2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δραγκιώτου Μαρία  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βαλλιανάτος Αναστάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Με την μελέτη αυτή προβλέπονται διάφορες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Δημαρχείου Δήμου Βύρωνα επί της οδού Κύπρου & Ευαγγελικής Σχολής.

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> Ισχύουσες διατάξεις**

- Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ Α' 34/2015).
- Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> Συμβατικά Στοιχεία**

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η Σύμβαση της εργασίας
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Η Τεχνική Έκθεση.
5. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> (Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας)**

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των **24.676,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την συγκεκριμένη υπηρεσία και είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου με **Κ.Α. 30/6262.0001** με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ** »

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από πόρους του Δήμου Βύρωνα.

### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> (Τρόπος εκτέλεσης)**

Η επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (άρθρο 26, άρθρο 2 παρ.1 εδ.31 , άρθρα 118 και 328).

1. Υπεύθυνες δηλώσεις:

- Επιβεβαίωσης γενικής και ειδικής εμπειρίας της υπηρεσίας,
- Αποδοχής όρων και πλήρους γνώσης της παρούσας μελέτης.
- Οι προσφερόμενες προμήθειες - εργασίες θα παραδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή με ευθύνη του αναδόχου.

2. Οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι απολύτως σύμφωνη με τις οδηγίες της Πρόσκλησης.

### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> (Σύμβαση)**

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης.

Δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (αρ. 72, παρ. β. του Ν. 4412/2016).

### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> (Προθεσμία εκτέλεσης)**

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για δύο (2) μήνες, ερχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.

### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> (Πλημμελής κατασκευή)**

Εάν η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> (Σταθερότητα τιμών)**

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

#### **Περιεχόμενο των Τιμών .**

Οι τιμές όπως αναφέρονται στην προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσίας και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup> (Πληρωμές)**

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον ανάδοχο τμηματικά μετά την παροχή της υπηρεσίας και έκδοσης του εκάστοτε τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η πληρωμή θα γίνεται μ' εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως μετά την παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup> (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου)**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup> (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)**

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup> (Επίλυση διαφορών)**

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Βύρωνα και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Βύρωνα 16 /07/2019  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βύρωνα 16/07/2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δραγκιώτου Μαρία  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βαλλιανάτος Αναστάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός