



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βύρωνας, 29/03/2017
Αρ. Πρωτ.: 8598

ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας **«Συντήρηση Πυροσβεστήρων»**, με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία **16.500,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, μέχρι την 03/04/2017.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος

Γρηγόριος Κατωπόδης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην εργασία: **Συντήρηση Πυροσβεστήρων Σχολικών Κτιρίων και λοιπών κτιρίων του Δήμου καθώς και των οχημάτων του Δήμου Βύρωνα** και αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής (για όσους πυροσβεστήρες απαιτείται) , στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης τους για το έτος 2017.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται βάση του περιοδικού προγράμματος συντήρησης όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 (όπως ισχύει) με τις αντίστοιχες εργασίες ακολουθώντας τις λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης που καταγράφονται στους πίνακες ΙV, V, VI της Κ.Υ.Α. αναλόγως της 'ηλικίας' του κάθε πυροσβεστήρα. Μετά το τέλος κάθε συντήρησης, ο ανάδοχος θα παραδίδει υπεύθυνη δήλωση ξεχωριστά για κάθε σχολείο όπου θα φαίνονται αναλυτικά ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν και αναγομώθηκαν, καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σε κάθε πυροσβεστήρα στο τέλος των εργασιών θα επικολλάται φύλλο ελέγχου με την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας και την ημερομηνία λήξης.

Στην συντήρηση περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων (κλείστρο, μανόμετρο, δοχείο, σιφόνι, περόνη, ασφάλεια τύπου πείρου, κλπ και θα περιλαμβάνονται υλικά και εργασία) των υπαρχόντων πυροσβεστήρων.

Στην αναγόμωση προβλέπεται η γόμωση νέου υλικού σε περίπτωση που κάποιοι πυροσβεστήρες έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρειάζονται αντικατάσταση του υπάρχοντος υλικού λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 5, 10 και 15 ετών για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και 10 ετών για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα.

Απαραίτητη προϋπόθεση της ανάθεσης είναι με την προσφορά να προσκομισθεί άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου γόμωσης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων για πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης από την Διεύθυνση Βιομηχανίας και με πιστοποιημένες εργασίες με ISO 9001/08. Για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα βεβαίωση από πιστοποιημένο φορέα. Και πιστοποιητικό αναγνωρισμένης εταιρείας από τον φορέα πιστοποίησης καθώς και την άδεια του αρμόδιου ατόμου που πρέπει να είναι σε ισχύ.

Κατά την παραλαβή των υπό αναγόμωση – συντήρηση πυροσβεστήρων , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:

1) Να τους παίρνει με δικό του προσωπικό από τους χώρους που βρίσκονται σε κάθε κτίριο.

2) Να αφήνει προσωρινά πυροσβεστήρες που είναι σε ισχύ σε κάθε κτίριο και σε κάθε όροφο για λόγους ασφαλείας.

3) Υποχρεούται μετά από κάθε εργασία συντήρησης ή αναγόμωσης να τοποθετήσει ένα δαχτυλίδι στον κοχλία της λαβής του πυροσβεστήρα με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι όντως έγινε εργασία στον πυροσβεστήρα από τον ανάδοχο και ότι δεν αλλάζει απλά η ετικέτα αναγόμωσης. Η τοποθέτηση δαχτυλιδίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε συντήρησή ή αναγόμωσή τους ή αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή θα γίνει σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 15325/871/26.06.08 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και

4) Ο ανάδοχος θα αναλάβει την δημιουργία αρχείου σύμφωνα με το αριθμό κατασκευής και του είδους του πυροσβεστήρα ,ανάλογα με την εργασία που έκανε, (συντήρηση ή αναγόμωση ή αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή) ανά κτήριο, το οποίο θα παραδώσει σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία μαζί με τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις ανά κτήριο που θα δηλώνουν τον αριθμό των πυροσβεστήρων ανάλογα την εργασία που έκανε ότι πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας και ασφαλείας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Το αρχείο θα είναι σε μορφή word, όπως το παρακάτω παράδειγμα και θα αναφέρει στην τελευταία στήλη τι εργασία πρέπει να γίνει το επόμενο έτος (συντήρηση ή αναγόμωση ή αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή ή ότι θα είναι ακατάλληλος λόγω εικοσαετίας).

ΚΤΙΡΙΟ: 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΚΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ	ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
1	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 Kg		X			ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
2	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 Kg			X		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 Kg				X	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 Kg		X			ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
5						
6						
7						

Οι εργασίες θα γίνουν εντός του έτους 2017-18 και η σχετική πίστωση βαρύνει τους Κ.Α. 30/6261.0009, 20/6265.0001 και 15/6265.0009 προϋπολογισμού του Δήμου Βύρωνα έτους 2017.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας : **“Συντήρηση πυροσβεστήρων** ανέρχεται στο ποσό των **16.500 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %), σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που την συνοδεύει της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Βύρωνα 6/3/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ
Συντήρηση Πυρ/ρα φορητού Ξ.Κ. 6Kg ABC 40%	τεμ	240	9,00	2.160,00
Συντήρηση πυρ/ρα φορητού Ξ.Κ. 12Kg ABC40%	τεμ	90	10,00	900,00
Συντήρηση πυρ/ρα οροφής Ξ.Κ. 12Kg ABC 40%	τεμ	40	10,00	400,00
Συντήρηση πυρ/ρα φορητού CO2 5Kg	τεμ	60	11,00	660,00
Συντήρηση πυρ/ρα φορητού CO2 10Kg	τεμ	2	19,00	38,00
Συντήρηση πυρ/ρα φορητού CO2 2Kg	τεμ	50	10,00	500,00
Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO2 2Kg	τεμ	20	15,00	300,00
Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξ.Κ.6Kg ABC 40%	τεμ	100	17,00	1.700,00
Αναγόμωση πυρ/ρα φορητού Ξ.Κ. 12Kg ABC 40%	τεμ	20	25,00	500,00
Αναγόμωση πυρ/ρα οροφής Ξ.Κ. 12Kg ABC 40%	τεμ	15	25,00	375,00
Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO2 5Kg	τεμ	10	23,00	230,00
Αναγόμωση &Υδραυλικη δοκιμή πυρ/ρα φορητού Ξ.Κ. 6Kg ABC 40%	τεμ	50	19,00	950,00
Αναγόμωση &Υδραυλικη δοκιμή πυρ/ρα φορητού Ξ.Κ. 12Kg ABC 40%	τεμ	11	28,00	308,00
Αναγόμωση &Υδραυλικη δοκιμή πυρ/ρα οροφής Ξ.Κ. 12Kg ABC 40%	τεμ	7	28,00	196,00
Αναγόμωση & υδραυλική δοκιμή CO2 5Kg	τεμ	12	30,00	360,00
Πυροσβεστήρας Ξ.Κ. 6Kg ABC 40%	τεμ	40	32,00	1.280,00
Πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 2Kg ABC 40%	τεμ	30	25,00	750,00
Απρόβλεπτα		1	1.699,45	1.699,45
ΣΥΝΟΛΟ				13.306,45
ΦΠΑ 24%				3.193,55
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				16.500,00

Βύρωνας 6/3/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ